
KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI : Izolacja fundamentów budynku Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury
ADRES INWESTYCJI : ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 18, 63-700 Krotoszyn
INWESTOR : Krotoszyński Ośrodek Kultury
ADRES INWESTORA : ul. 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 18, 63-700 Krotoszyn
DATA OPRACOWANIA : 9.12.2021 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
9.12.2021 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
1		Roboty zewnętrzne			
1 d.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	24,300	0,00
2 d.1	KNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	40,500	0,00
3 d.1	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³	25,920	0,00
4 d.1	KNR 4-01 0108-02 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km grunt.kat. III	m ³	25,920	0,00
5 d.1	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach Krotność = 3	m ²	20,250	0,00
6 d.1	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²	20,250	0,00
7 d.1	KNR 0-40 0109-01	Izolacja termiczna ścian fundamentowych	m ²	44,550	0,00
8 d.1	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na warstwie termoizolacji	m ²	44,550	0,00
9 d.1	KNR-W 2-02 0606-02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej	m ²	50,625	0,00
10 d.1	KNR 2-28 0501-09 analogia	Zasyпка wykopu żwirem	m ³	25,920	0,00
11 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - (obrzeża z rozbiórki)	m	40,500	0,00
12 d.1	KNR 2-31 0202-05 analogia	Nawierzchnia z grys granitowego - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²	24,300	0,00
Ogółem wartość kosztorysowa robót					0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	603,2726	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,0648	0,00	0,00
2.	folia kubełkowa	m ²	65,8125	0,00	0,00
3.	grys granitowy	m ³	1,3365	0,00	0,00
4.	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	41,3100	0,00	0,00
5.	piasek	m ³	0,2228	0,00	0,00
6.	piasek zwykły	m ³	0,6075	0,00	0,00
7.	płyty izolacji termicznej XPS 5 cm	m ²	46,7775	0,00	0,00
8.	siatka z włókna szklanego	m ²	50,5643	0,00	0,00
9.	woda	m ³	0,1782	0,00	0,00
10.	zaprawa klejowa do siatki Caparol	kg	178,2000	0,00	0,00
11.	zaprawa tynkarska Atlas	kg	584,1315	0,00	0,00
12.	żwir do nawierzchni drogowych	m ³	31,6224	0,00	0,00
13.	materiały pomocnicze	zł			0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	brona talerzowa (bez ciągnika)	m-g	0,1312	0,00	0,00
2.	ciągnik kołowy 37 kW/50 KM	m-g	0,1312	0,00	0,00
3.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	23,5872	0,00	0,00
4.	środek transportowy	m-g	0,5243	0,00	-0,00
5.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	0,2697	0,00	0,00
6.	żuraw okienny przenośny	m-g	2,1911	0,00	0,00
7.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0,3119	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł